




# KONSTRUKCJA UTWARDZENIA

kostka betonowa typu Behaton gr 8 cm/płyty granitowe groszkowane/kostka granitowa	1
podsyпка cem-pias. 1:4 gr. 5 cm	2
kruszywo łamane słab. mechanicznie gr 15 cm	3
warstwa odsączająca z piasku gr 10 cm	4


## PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

skala 1:50



# KONSTRUKCJA UTWARDZENIA

1	warstwa ścierna asfaltowa grub. 5cm
2	kruszywo łamane słab. mechanicznie gr 15 cm
3	warstwa odsączająca z piasku gr 10 cm

	<b>MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA</b> 99-100 ŁĘCZYCA DWORCOWA 5D/7		TEL. 099-440-277 FAX 24721-29-08
	Budowa miejsc parkingowych i postojowych wraz z budową toalety publicznej i zagospodarowaniem terenów zielonych przy zbiegu ulic: Rolniczej i Cichej w Strykowie <b>PROJEKT ZAMIAŃ</b>		
Inwestor: Gmina Stryków		data: 04/2018 nr umowy:	
Rysunek: Przekroje konstrukcyjne		rys./ark.: skala: 1:50	
Projektant	Jan Kordalewski uprawnienia budowlane Nr ewid. 16/70 i 72/00 w specjalności architektura krajobrazu i konstrukcje budowlane oraz architekt. i konstr. inż. (bez uprawnień inżynierskich)		