


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:50



kostka betonowa grub. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa grub. 5cm
podbudowa z kruszyw stab. mechanicznie grub. 12cm
kruszywo stab. cementem Rm=2,5MPa grub. 20cm
warstwa odsączająca z piasku grub. 20cm
wykonanie nasypu do uzyskania profilu podłużnego z gruntu zagęszczalnego do paramentów podłoża G1

warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 grub. 4cm
warstwa wiążąca z AC 11 S 50/70 grub. 4cm
podbudowa z kruszyw stab. mechanicznie grub. 12cm
podbudowa z kruszywa stab.cementem Rm=5MPa grub. 20cm
warstwa odsączająca z piasku grub. 20cm
wykonanie nasypu do uzyskania profilu podłużnego z gruntu zagęszczalnego do paramentów podłoża G1

	<b>MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA</b>	
	99-400 ŁĘCZYCA DWORCOWA 5B/7	TEL. 693-449-277 FAX 24721-29-68
Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarzka (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej 120323E)		
Inwestor: Burmistrz Stęszowa ul. Kościuszki 27 95-010 Stęszów		data: 10.2015
Rysunek: Projekt - odcinek 0+007,70 do KT		nr umowy:
		rys./aut.:
		skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. Paweł Jedusiewski specjalista budownictwa drogowego zarejestrowany w województwie łódzkim L00011800000000000000	