



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1 : 50



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY



1	warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70. gr. 4 cm
2	warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 gr. 5 cm
3	warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 18 cm
4	warstwa odsączająca z pospółki gr. 20 cm
5	podłoże gruntowe G1

6	kruszywo łamane stab. mech. gr. 15 cm
---	---------------------------------------

	MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA 99-100 ŁĘCZYCA DWORCOWA 5D/7		TEL. 693-449-277 FAX 24/721-29-08
	Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ulicy Starowiejskiej w Dobrej do Kłęku)		
Inwestor: Gmina Stryków ul. T. Kościuszki 27 95-010 Stryków		data: 07.2020 nr umowy:	
Rysunek: Przekrój konstrukcyjny		rys./ark.: skala: 1:50	
Projektant:		mgr inż. Paweł Jodaniewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr LOD/1135/POOD/09	