


# PRZEKRÓJ PARKINGU

## SKALA 1:100



istniejący chodnik z kostki betonowej

wymiana istn. obrzeża na krawężnik betonowy

kostka betonowa grub. 8cm

podsyпка cem - piask. grub. 5cm

kruszywo łam. stab. mech. grub. 20cm

kruszywo stab. cem.  $R_m=2,5\text{MPa}$  grub. 20cm

w-wa odcinająca z piasku grub. 20cm

plyta bet. AŻUR grub. 10cm

podsyпка piaskowa grub. 5cm

kruszywo naturalne stab. mech. 2/16mm grub. 20cm

kruszywo naturalne stab. mech. 16/63mm grub. 20cm

w-wa odcinająca z piasku grub. 20cm



### USŁUGI PROJEKTOWE

BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE

ul. Dworcowa 5d/7  
99 - 100 Łęczyca  
e-mail : piodaniewski@op.pl  
tel. 792 - 609 - 658

Budowa parkingu z przebudową zjazdu na dz. ewid. 450, 451, 452, 414/3 w Strykowie  
"Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki"

Inwestor : Gmina Stryków  
ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków

data : styczeń 2021

nr umowy :

Rysunek : Przekrój konstrukcyjny

nr rysunku :

skala 1:100

projektant

mgr inż. Paweł Jodaniewski  
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej  
LOD/1135/POD/09