

W zakresie fragmentu dokumentacji projektowej po zmianach – „Projekt zamienny nie wymagający zmiany pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki”, Zamawiający uszczegóławia co następuje:

1. Do ppkt 2.2. str. 6:

2.2. Projektuje się zamiennie wykonanie schodów zewnętrznych podjazdu dla niepełnosprawnych oraz posadzki tarasu z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3÷5cm. Schody zewnętrzne oraz podjazd dla niepełnosprawnych obłożone zostaną palisadą betonową w kolorze kostki betonowej.

dodaje się: Podbudowa pod schodami i podjazdem dla niepełnosprawnych zostanie wykonana z betonu C8/10.

2. Do pkt 5 na str. 10 opracowania:

Przewidziano konstrukcję dachu z kratownic drewnianych systemowych. Krycie dachu blachodachówką na łątach drewnianych 5x6 cm w kolorze grafitowym. Ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 30 cm. Sufit z desek boazerijnych, *malowany 3x olejnoskieni*

Dodaje się: „Przewiduje się wełnę mineralną skalną o współczynniku nie gorszym niż **0,035 W/mK**”

3. Do pkt 10 na str. 10 opracowania:

Komin wybudowany z cegły pełnej na zaprawie cem.wap..Przewód spalinowy do ewentualnego podłączenia kominka 25 x 14 cm, pozostałe przewody 14 x 14 mm

Dodaje się: „lub komin z elementów prefabrykowanych o średnicy minimum 200mm, obmurowany cegłą klinkierową ponad pokryciem dachowym (minimum 60cm ponad kalenicę)”.

4. W pkt 12 na str. 10 opracowania:

- **wykreśla się zdanie:** „Nad ociepleniem sufitu, folia wiatroszczelna.”

- w zakresie folii paroizolacyjnej **przewiduje się:** „współczynnik $S_d=100m$, łączona taśmami przewidzianymi przez producenta danej folii.”

dopisać do **folia paroizolacyjna** o wsp.,

5. W pkt 17.2 na str. 11 opracowania uszczegóławia się: „podbudowa pod podsypką 12cm beton C8/10”