



Docieplenie ścian piwnic styrodurem XPS 0032 gr.14cm

Demontaż krat,
Montaż folii antywłamaniowej

Demontaż krat,
Montaż folii antywłamaniowej

Docieplenie ścian piwnic styrodurem XPS 0032 gr.14cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
-1.1	Schody	3,29 m ²
-1.2	Magazyn	5,64 m ²
-1.3	Komunikacja	15,08 m ²
-1.4	Magazyn	12,15 m ²
-1.5	Magazyn	14,66 m ²
-1.6	WC	1,60 m ²
-1.7	Natrysk	1,03 m ²
-1.8	Magazyn	5,88 m ²
-1.9	Magazyn	7,99 m ²
-1.10	Pom. kotłowego	7,90 m ²
-1.11	Pom. pomocnicze	8,93 m ²
-1.12	Pom. pomocnicze	13,59 m ²
-1.13	Schody	3,58 m ²
-1.14	Kotłownia	36,15 m ²
-1.15	Pom. pomocnicze	2,90 m ²
-1.16	Skład opału	39,37 m ²
POW. UŻYTKOWA PIWNICY		179,74 m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Kandydy wentylacji grawitacyjnej piwnic 100x230cm
wyprowadone ok 20cm pod rynnę

Remont schodów
do kotłowni

Wymiana drzwi do piwnicy
na alumini. Umax 1,3 W/m²K

Wymiana klapy na kraty,
montaż okien Umin 0,9 W/m²K

Docieplenie ścian piwnic
styrodurem XPS 0032 gr.14cm

Wymiana okna drewnianego na PCW
Umax 0,9 W/m²K+folia antywłam.

Tynki elewacji silikatowo-silikonowe, baranek 1,5–2 mm.
Tynk cokołu fundamentowego żywiczny, mozaikowy.
Szczegóły kolorystyki elewacji do uzgodnienia na roboczo z inwestorem.

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR" ul.Kopernika 33D/19 95-015 Główno			
Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie		
Adres	ul.Targowa 21 95-010 Stryków DZIAŁKA NR EWID. 11 obr. S-5		
Inwestor	Gmina Stryków ul. Kościuszkii 27 95-010 Stryków		
Tytuł rysunku	Rzut piwnic – stan projektowany	Nrys. A-1	
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Henka LOD/0858/POOK/08	Podpis:	Skala : 1 : 100
		Podpis:	Data : 05.2019r.