

Stryków, dn. 14.07.2015 r.

ZP – kanalizacja/Bratoszewice/2015

Dotyczy przetargu na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – II etap**”

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy na etapie weryfikacji lub składania wniosków materiałowych Zamawiający będzie wymagał listy wdrożeń lub innych referencji dla tłoczni ścieków danego producenta? Jeśli tak to z jakiego okresu czasu?
2. Czy na terenie gminy Stryków funkcjonuje już system monitoringu? Jeśli tak to czy nowo budowana tłocznia ma stanowić rozszerzenie tego systemu?

Odpowiedzi:

1. Tak. Zamawiający będzie wymagał stosowania tłoczni ścieków producentów, wykazujących się wdrożeniami obiektów, które funkcjonują min. 5 lat w zakładach wodno – kanalizacyjnych, pod warunkiem pełnej zgodności z SIWZ.
2. Tak. Nowo budowane tłocznie ścieków muszą być objęte rozbudową istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Stryków. Oprogramowanie nowych tłoczni ścieków ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu i wizualizacji. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych tłoczni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej poprzez utworzenie dodatkowej zakładki w istniejącym oprogramowaniu na Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się u Użytkownika. Nie dopuszcza się zmiany lub możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu.