

PRZEDMIAR ROBÓT

Odmulenie zbiornika wodnego w Warszawicach

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość
1.	KNR 2-01 O224	Wykopy wykonywane spycharkami 74kW na odległość do 10m gr.kat III Robotnicy Spycharka 74kW	m3 r-g m-g	8621,5
		Koszty pośrednie od R,S	%	
		Zysk od [R+Kp(R),M,S+ Kp(S)]	%	
		Razem pozycja 1		
2.	KNR 2-01 O225	Nakłady uzupełniające za przemieszczanie gruntu spycharkami na dodatkowe odległo- ści ponad 10m do 30m gr.kat.III Spycharka 74kW	m3 m-g	8621,5
		Koszty pośrednie od R,S	%	
		Zysk od [R+Kp(R),M,S+ Kp(S)]	%	
		Razem pozycja 2		
3.	KNNR 1 O211-O1	Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład kopar- kami zgarniakowymi w gr.kat. I-II Dopłata za grunt oble- piający-RiS-mnożnik 1.1 Robotnicy 0,083x1x1,1 Koparka zgarniakowa 0,25 m3 0,0392x1x1,1	m3 r-g m-g	940
		Koszty pośrednie od R,S	%	
		Zysk od [R+Kp(R),M,S+ Kp(S)]	%	
		Razem pozycja 3		
4.	KNNR 1 O211-O1	Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład kopar- kami zgarniakowymi w gr.kat. I-II dopłata za przerzut urobku koparką zgarnia- kową o poj.0,25m3 grunt oblepiający-RiS- mnożnik1,1	m3	180

		Robotnicy 0,083x1x1,1 Koparka zgarniakowa 0,25 m3 0,0392x1x1,1	r-g m-g	
		Koszty pośrednie od R,S	%	
		Zysk od [R+Kp(R),M,S+ Kp(S)	%	
		Razem pozycja 4		
5.	KNR 2-01 O407-01	Formowanie i zagęszczenie skarp zbiornika przy użyciu spycharki 74 gr.kat I-II Robotnicy 0,247x0,955 Spycharka 74kW Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h Walec wibracyjny ciągniony gładki 12t Ciągnik gąsienicowy 74kW	m3 r-g m-g m-g m-g m-g	1120
		Koszty pośrednie od R,S	%	
		Zysk od [R+Kp(R),M,S+ Kp(S)	%	
		Razem pozycja 5		
6.	KNNR 1 O503-O5	Plantowanie (obrobienie na czysto skarp i korony zbiornika gr.kat I-III Robotnicy	m2 r-g	2200
		Koszty pośrednie od R,S	%	
		Zysk od [R+Kp(R),M,S+ Kp(S)	%	
		Razem pozycja 6		
7.	KNNR 1 O507-O3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej skarp oraz obrzeży zbiornika Robotnicy Nasiona traw	m2 r-g kg	2200
		Koszty pośrednie od R,S	%	
		Zysk od [R+Kp(R),M,S+ Kp(S)	%	
		Razem pozycja 7		
8.	KSNR 1 O201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwzięciami o poj. łyżki 0,40m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku na odl.do 1km. Samochód samowyladowczy	m3	7501,5

		Robotnicy	r-g	
		Koparka 0,04m3	m-g	
		Samochód samowyla- dowczy 5t	m-g	
		Koszty pośrednie od R,S	%	
		Zysk od [R+Kp(R),M,S+ Kp(S)	%	
		Razem pozycja 8		
9.	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spy- charkami ziemi wydoby- tej gr.kat.II	m3	7501,5
		Spycharka74kW	m-g	
		Koszty pośrednie od R,S	%	
		Zysk od [R+Kp(R),M,S+ Kp(S)	%	
		Razem pozycja 9		
10	KNNR10 0407-01	Wykonanie ubezpieczeń płytami betonowymi (materiał powierzony)	m2	360
		Robotnicy	r-g	
		żuraw samochodowy	m-g	
		Koszty pośrednie od R,S	%	
		Zysk od [R+Kp(R),M,S+ Kp(S)	%	
		Razem pozycja 10		
11	KNK2-11 0926-01	Usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0m i szer.dna 0,4m warstwa namułu 0,3m	m	100
		Robotnicy	r-g	
		Koszty pośrednie od R,S	%	
		Zysk od [R+Kp(R),M,S+ Kp(S)	%	
		Razem pozycja 11		
12.	Kalkulacja własna	Osadzenie znaku wod- nego w licu budowli w postaci bolca stalowego i poziomej kreski koloru czerwonego na poziomie 166,8m n.p.m.	szt.	1
		Razem pozycja 12		
				netto vat brutto