


OZNACZENIA

- Instalacja wody zimnej
- Instalacja ciepłej wody użytkowej
- Instalacja wody ciepłej mieszanej
- Instalacja wody hydrantowej ppoz.
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Podjeścia kanalizacyjne pod urządzenia
- Średnica instalacji wody z rur z tworzywa (zimna/ciepła)
- DN40 Średnica instalacji hydrantowej ppoz ze stali TWT2
- Średnica instalacji kanalizacyjnej
- Bateria natryskowa
- Bateria umywalkowa
- Bateria zlewowa
- Zawór czerpalny ze złączką do węża
- Zawór czerpalny do płuczki zbiornikowej,

UWAGA:

- Podjeścia kanalizacyjne pod umywalki, zlew, urządzenia technologiczne wykonywać o średnicy DN50PCV.
- Podjeścia kanalizacyjne pod miski ustępowe, wpusty podłogowe wykonywać o średnicy DN110PCV.
- Dla średnicy wykonywać min. spadek DN160 – 1,5%, DN110 – 2,5%, DN50 – 2,5%.
- Instalację wody użytkowej wykonać z rur PP, instalację wody hydrantowej ppoz. wykonać z rur stalowych ocynkowanych TWT2.
- Instalację wody prowadzić w wolnej przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub w ściankach K-G.



PLAN BUDYNKÓW

Obiekt: INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ Kozle, gm. Stryków, dz. nr 397, obręb Kozle	Faza: PW
	Skala: 1:100
	Branda: sanitarna
	Data: sierpień 2013r
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU -WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN	Nr rysunku: 2
Projektował: mgr inż. Rafał Rydzynski, upr. nr 141/01/WŁ Sprawdzący: inż. Tomasz Rydzynski, upr. nr LOD/1488/PWOS/10	